

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
		Km 0+765 - 0+815 - Zahumusowanie otworów w powierzchni płyt ażurowych typu Jomb, ułożonych na skarpie rowu, stanowiących 38% powierzchni płyty grubością 12,5 cm - dodatek za każdy 1 cm humusu (grubość 7,5 cm). Powierzchnia płyt ażurowych typu Jomb o wymiarach 100x75x12,5 cm na skarpie rowu melioracyjnego - 75 m ² - 100 sztuk płyt 75,0*38% = 28,500000 Ogółem: 28,500	m ²	28,500	7,5
7.33	KNNR 1/507/3	Obsiew prawej skarpy powyżej płyt ażurowych - Km 0+765 - 0+815 Km 0+765 - 0+815 - Obsiew prawej skarpy powyżej płyt ażurowych na długości 50 m, pasem szerokości 1 m 50,0*1,0 = 50,000000 Ogółem: 50,000	m ²	50,000	
7.34	KNR 201/421/3 (1)	Wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu III, grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm. Wyrównanie terenu zajętego na czas trwania robót. - Km 0+765 - 0+815 Km 0+765 - 0+815 - Wyrównanie terenu zajętego na czas trwania robót. 50,0*3,0*0,2 = 30,000000 Ogółem: 30,000	m ³	30,000	
7.35	Kalkulacja indywidualna	Zakup ziemi przeznaczonej do wyrównania terenu - Km 0+765 - 0+815 Km 0+765 - 0+815 - Zakup ziemi przeznaczonej do wyrównania terenu . (50,0*3,0*0,2)*20% = 6,000000 Ogółem: 6,000	m ³	6,000	
7.36	KNNR 1/221/2	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m ³ , grunt kategorii III - Transport ziemi do wyrównania terenu. - Km 0+765 - 0+815 Km 0+765 - 0+815 - Transport ziemi do wyrównania terenu. (50,0*3,0*0,2)*20% = 6,000000 Ogółem: 6,000	m ³	6,000	
7.37	KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t. Transport ziemi do wyrównania terenu, odległość 10 km. - Km 0+765 - 0+815 Km 0+765 - 0+815 - Transport ziemi do wyrównania terenu, odległość 10 km (50,0*3,0*0,2)*20% = 6,000000 Ogółem: 6,000	m ³	6,000	9
7.38	KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III. Ręczne plantowanie powierzchni - Km 0+765 - 0+815 Km 0+765 - 0+815 - Ręczne plantowanie powierzchni. 150,0 = 150,000000 Ogółem: 150,000	m ²	150,000	
7.39	KNNR 1/507/3	Obsianie w ziemi urodzajnej wyrównanego terenu - Km 0+765 - 0+815 Km 0+765 - 0+815 - Obsianie w ziemi urodzajnej wyrównanego terenu. 150,0 = 150,000000 Ogółem: 150,000	m ²	150,000	
7.40	Kalkulacja indywidualna	Koszt ewentualnych nadzorów branżowych. - Km 0+765 - 0+815 Km 0+765 - 0+815 - Koszt ewentualnych nadzorów branżowych. 1 = 1,000000 Ogółem: 1,000	kpl	1,000	
7.41	Kalkulacja indywidualna	Prace geodezyjne, wykonanie pomiarów wykonanych ubezpieczeń rowu melioracyjnego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej Prace geodezyjne, wykonanie pomiarów obiektu mostowego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej 1 = 1,000000 Ogółem: 1,000	kpl	1,000	