

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45120000-4	Próbne wiercenia i wykopy
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Czyżowice-wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnoga ul. Gorzyckiej

ADRES INWESTYCJI: gm. Gorzyce, Czyżowice odnoga ul. Gorzyckiej

NAZWA INWESTORA: GMINA GORZYCE

ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: OSWIETLЕНИЕ DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

OŚWIETLЕНИЕ DROGI Janusz Białecki

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 21 stycznia 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 21 stycznia 2025

Data zatwierdzenia

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia drogowego					
1		Wykonanie linii kablowej			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.	m		
		347	m	347,000	
				RAZEM	347,000
2 d.1	KNR 2-18 0408-02	Przewiarty maszyną do wierceń poziomych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		poz.1	m	347,000	
				RAZEM	347,000
4 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 4x25mm	m		
		380	m	380,000	
				RAZEM	380,000
5 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 50 mm w wykopie - rura 50	m		
		385	m	385,000	
				RAZEM	385,000
6 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura SRS75	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
7 d.1	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych YAKY 4x35 mm2	m		
		392	m	392,000	
				RAZEM	392,000
8 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m		
		poz.1	m	347,000	
				RAZEM	347,000
9 d.1	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych wprowadzenie kabla do słupa	słup		
		7	słup	7,000	
				RAZEM	7,000
10 d.1	KNR 5-10 1001-01	Montaż skrzynek - rozłącznik bezpiecznikowy słupowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Słupy i oprawy			
11 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - LED IP66	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
12 d.2	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup stalowy, owalny, ocynkowany h=8m	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
13 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m-przewód YDYzo 3x1,5 mm2	m		
		70	m	70,000	

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	70,000
14 d.2	KNNR 5 1006-01	Złącze bezpiecznikowe słupowe z gniazdem ceramicznym	kpl		
		7	kpl	7,000	
				RAZEM	7,000
15 d.2	KNNR 5 1002-03	Montaż wysięgników rurowych na słupie	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
16 d.2	TZKNBK XV II 55-20	Uziomy szpilkowe kpl.	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.2	kalk. własna	Oznakowanie słupa	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
18 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	pom		
		poz. 16	pom	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.p om.		
		poz. 11	kpl.p om.	7,000	
				RAZEM	7,000
3		Roboty dodatkowe			
20 d.3	kalkulacja własna	Zabezpieczenie korzeni drzew	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	KNP 01 1343-05.01	Prześwietlanie korony drzew o średnicy pnia 31-40 cm	m3		
		186	m3	186,000	
				RAZEM	186,000
22 d.3		Odbiory i nadzory	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni i ponowne ułożenie - przy słupie nr 7	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - przy słupie nr 7	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000