
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45120000-4	Próbne wiercenia i wykopy
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Czyżowice-wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej

ADRES INWESTYCJI: gm. Gorzyce, Czyżowice ul. Polna (2 odcinki)

NAZWA INWESTORA: Gmina Gorzyce

ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: OŚWIETLENIE DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

OŚWIETLENIE DROGOWE Janusz Białecki

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 15 lutego 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

czwartek, 15 lutego 2024

Data zatwierdzenia

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia drogowego						
1			Wykonanie linii napowietrznej			
1 d.1	KNNR 5 0905-01 analogia		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n 4x25 mm ²	km.p rzew .		
			0,526	km.p rzew .	0,526	
					RAZEM	0,526
2 d.1	KNNR 5 0906-03		Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
3 d.1	KNNR 5 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - haki wieszakowe-	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
4 d.1	KNNR 5 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyt przelotowy	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
5 d.1	KNNR 5 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyt narożny	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
6 d.1	KNNR 5 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyt odciągowy	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
7 d.1	KNNR 5 1101-01		Konstrukcje wsporcze ANALOGIA klamry COT 36 Krotność = 0,5	szt.		
			50	szt.	50,000	
					RAZEM	50,000
8 d.1	KNNR 5 1101-01		Konstrukcje wsporcze ANALOGIA taśma COT 37 Krotność = 0,5	m		
			38	m	38,000	
					RAZEM	38,000
9 d.1	KNNR 5 1302-03	D.07.0 7.01	Badanie linii kablowej N.N.-	odc.		
			8	odc.	8,000	
					RAZEM	8,000
10 d.1	KNR 5-10 1001-01		Montaż skrzynek - rozłącznik bezpiecznikowy słupowy	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Montaż słupów			
11 d.2	KNNR 5 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych P3 - pojedynczy o długości do E-10.5/4,3 ustój UB1	słup		
			2	słup	2,000	
					RAZEM	2,000
12 d.2	KNNR 5 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych K2 - pojedynczy o długości do E-10.5 /6 Ustój UB2	słup		
			2	słup	2,000	
					RAZEM	2,000
13 d.2	KNNR 5 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych N2 - pojedynczy o długości do E-10.5 /6 Ustój UB2	słup		

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	słup	2,000	
					RAZEM	2,000
14 d.2	KNNR 5 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych N3 - pojedynczy o długości do E-10.5 /6 Ustój UB2	słup		
			1	słup	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.2	TZKNBK XVII 55-20	D.07.0 7.01	Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dł. pręta do 6 m	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
16 d.2	KNNR 5 0603-07		Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka FeZn 25x4 mm)	m		
			44	m	44,000	
					RAZEM	44,000
17 d.2	KNNR 5 1004-01	D.07.0 7.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa LED-owa 45 W	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
18 d.2	KNNR 5 1002-01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wirowanym + konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy	szt		
			10	szt	10,000	
					RAZEM	10,000
19 d.2	KNNR 5 1003-03	D.07.0 7.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m-przewód YDYżo 3x1,5 mm2	m prze w.		
			42	m prze w.	42,000	
					RAZEM	42,000
20 d.2	KNNR 5 0902-06		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik - zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową i wkładką topikową 4A Krotność = 0,1	kpl		
			8	kpl	8,000	
					RAZEM	8,000
21 d.2	kalk. własna	D.07.0 7.01	Oznakowanie słupa	szt		
			7	szt	7,000	
					RAZEM	7,000
22 d.2	KNNR 5 1304-01	D.07.0 7.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	pom		
			3	pom	3,000	
					RAZEM	3,000
23 d.2	KNNR 5 1005-01		Montaż rur osłonowych na słupie	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
24 d.2	KNR 13-21 0301-03	D.07.0 7.01	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.p om.		
			8	kpl.p om.	8,000	
					RAZEM	8,000

Budowa oświetlenia drogowego
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Roboty dodatkowe			
25 d.3	kalkulacja własna	D.07.0 7.01	Usługa geodezyjna	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.3	KNP 01 1343 -05.01		Prześwietlanie korony drzew o średnicy pnia 31-40 cm	m3		
			5	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
27 d.3	kalkulacja własna	D.07.0 7.01	Porządkowanie terenu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.3	kalkulacja własna	D.07.0 7.01	Pomiary elektryczne	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.3			Odbiory i nadzory, Gmina , Tauron	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000