

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (95m*6,0m*2+85*3,5m*2) 1735	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1735.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1735.000</b>
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 1735	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1735.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1735.000</b>
3	KNR 2-01 0109-06 Wsp.R=0,7 - bez kar- czowania	Ręczne ścinanie krzaków i podszycia o gęstości 6000szt/ha (95m*3,0m*2+85m*2,0m*2) Krotność = 6 0.091	ha		
			ha	0.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,091</b>
4	Wycena in- dywidualna	Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi pochodzących z wycinki krzakow wraz z odwozem zrąbków poza rejon robót. (0,091ha*6000szt/ha*0,7mp/szt) 38.22	mp		
			mp	38.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.220</b>
5	Wycena in- dywidualna	Usunięcie przeszkód piętrzących z koryta rowu w postaci płyt żelbetowych drogowych-szt.5 i zniszczonej konstrukcjidrewnianej kładki.Złożenie płyt i elementów drewnianych kładki na terenie przyległym do rowu. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-11 0927d-04	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.0 m wraz z przycięciem nawisów w stopie skarp. 175	m		
			m	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>