

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (400m*3,0m*2) 2400	m ² m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 2400	m ² m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
3	KNR 2-01 0109-04 Wsp.R=0,7 - bez kar- czowania	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia (400m*1,5m*2) 0.12	ha ha	0.120	
				RAZEM	0.120
4	Wycena in- dywidualna	Mechaniczne rozdrobienie gałęzi pochodzących z wycinki krzaków.Prze- niesienie gałęzi uprzednio złożonych w stosy do miejsca zrabkowania na odl.do 100m. (0,12ha*3000szt/ha*0,07mp/szt) 25.2	mp mp	25.200	
				RAZEM	25.200
5	Wycena in- dywidualna	Rozbiórka zatorów z gałęzi,wywrotów drzew,namułu i odpadów komunal- nych wraz z usunięciem z usunięciem z koryta rur betonowych pozostałości po zniszczonym przepuscie. 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-11 0927d-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 400	m m	400.000	
				RAZEM	400.000
7	KNR 2-01 0310-02 z.sz. 2.3 9907	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Grunt mokry - profilowanie wystromowanych skarp brzegów do nachylenia 1;1 (400m*0,3m3/mb) 120	m ³ m ³	120.000	
				RAZEM	120.000