

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (100m*3,0m*2) 600	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 600	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNR-W 2- 01 0307-02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III (100m*1,4m ³ /m).Odtworzenie przekroju poprzecznego koryta rowu po- przez pogłębienie dna i profilowanie skarp. (100m*1,0m ³ /m) 100	m ³ m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyj- nych (100m*2m*2) 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
5	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 100	m ³ m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR-W 2- 01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000