

ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający - Gmina Gorzyce

2. Przedmiot zamówienia - **Wykonanie bieżącej konserwacji rowów na terenie Gminy Gorzyce w 2022 r."**

3. Zakres poszczególnych zadań i termin realizacji zamówienia dla zadania:

3.1 **Kolonia Fryderyk** – Konserwacja rowu w rejonie ul. Leśnej i ul. Polnej - na długości 190 mb- termin do 31.08.2022 r.

3.2 **Gorzyce**- Konserwacja rowu w rejonie ul. Wiejskiej nr 24, nr 25, na długości 150 mb - termin do 31.08.2022 r.

3.3 **Gorzyczki**- Konserwacja rowu odcinek powyżej ul. Strzelniczej wraz z prawostronnym dopływem, na długości 362 mb - termin do 31.08.2022 r.

3.4 **Osiny**- Konserwacja rowu w rejonie cmentarza przy ul. Kolejowej w Osinach, na długości 200 mb - termin do 31.08.2022 r.

3.5 **Bluszczów**- Konserwacja rowu od drogi gruntowej będącej przedłużeniem ul. Środkowej w górę biegu rowu do granicy lasu, na długości 290 mb - termin do 31.08.2022 r.

3.6 **Odra** -Konserwacja rowu od ul Rogowskiej wzdłuż ul. Polnej, na długości 580 mb - termin do 31.08.2022 r.

3.7 **Olza i Belsznica** -Konserwacja rowu: obejmuje dwa odcinki rowu powyżej przepompowni w rejonie ul. Dworcowej. Odcinki rowu wydzielono według granicy sołectw.

- Olza-pierwszy odcinek rowu zlokalizowany jest pomiędzy dwoma lewostronnymi dopływami powyżej przepompowni, na długości 150 mb (idąc od strony ul. Dworcowej po prawej stronie),termin do 10.12.2022 r. (po zbiorze kukurydzy),

- Bełsznica- drugi odcinek rowu od drugiego lewostronnego dopływu powyżej przepompowni do torowiska , na długości 140 mb (idąc od strony ul. Dworcowej po prawej stronie) - termin do 10.12.2022 r. (po zbiorze kukurydzy).

Uwaga: Prace zarówno na I i II odcinku realizuje jeden wykonawca, z uwzględnieniem podziału wykonania kosztorysów na odcinek I i II.

Termin rozpoczęcia zadań, nie wcześniej niż 01.09.2022r. Z uwagi na konieczność wystąpienia Gminy z wnioskiem o usunięcie zakrzaczeń.

4. Okres gwarancji – nie dotyczy

5. Miejsce i termin złożenia oferty - oferty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce do dnia **30.06.2022 r.** Oferty mogą także zostać przesłane pocztą tradycyjną, elektroniczną na adres: gorzyce@gorzyce.pl, jednak rozpatrywane będą tylko te, które wpłyną do Urzędu Gminy najpóźniej dnia **30.06.2022 r. do godz. 15.00.**

6. Warunki płatności - wynagrodzenie brutto płatne po prawidłowym wykonaniu zadania w terminie 30 dni od dostarczenia faktury/rachunku do Urzędu Gminy w Gorzycach.

7 Osoba upoważniona do kontaktów - Pani Barbara Stanowski tel. 324513056 wew. 38

8. Inne informacje

Rowy stanowią mienie komunalne Gminy Gorzyce. Do oferty wykonawcy **należy dołączyć kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru i oględzin rowu w terenie.** Lokalizację rowów zaznaczono na załączniku mapowym.

W przypadku wątpliwości miejsca położenia rowu ustala się termin oględzin na dzień 27.06.2022 r. o godz. 10.00 - miejsce spotkania Urząd Gminy Gorzyce

ul. Kościelna 15.

W zadaniu 3.1 przewiduje się prace w sołectwie Kolonia Fryderyk wymagające oczyszczenia skarp poprzez wykoszenie z wygrabieniem, udroźnienie poprzez przekorytowanie, hakowanie, odmulenie i usunięcie zatorów.

Kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru.

W zadaniu 3.2 przewiduje się prace wymagające oczyszczenia i udroźnienia oraz poprawy stabilizacji istniejących umocnień.

Kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru.

W zadaniu 3.3 przewiduje się prace wymagające oczyszczenia skarp poprzez wykoszenie z wygrabieniem, udroźnienie poprzez odmulenie i usunięcie zatorów oraz przekorytowanie i wymianę przepustu długości 3 m.

Kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru.

Zadanie 3.4 przewiduje się prace wymagające oczyszczenia skarp poprzez wykoszenie z wygrabieniem, udroźnienie poprzez odmulenie i usunięcie zatorów oraz naprawę przyczółka wlotowego przepustu wraz z przekorytowaniem poniżej przepustu.

Kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru.

Zadanie 3.5 przewiduje się prace wymagające oczyszczenia i udroźnienia poprzez wykoszenie z wygrabieniem, hakowanie, odmulenie i usunięcie zatorów.

Kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru.

Zadanie 3.6 przewiduje się prace wymagające oczyszczenia i wykoszenia z wygrabieniem oraz usunięcia zakrzaczeń (od ul. Rogowskiej). Lokalnie występuje także konieczność usunięcia zatorów i odmulenia.

Kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru.

Zadanie 3.7 przewiduje się prace:

- Olza- pierwszy odcinek rowu: wykoszenie z wygrabieniem, wycinę zakrzaczeń, hakowanie, odmulenie i usunięcie zatorów.

-Bełszcznica – drugi odcinek rowu: wykoszenie z wygrabieniem, wycinę zakrzaczeń, hakowanie, odmulenie i usunięcie zatorów.

Kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru z podziałem na I i II odcinek.

Z uwagi na to, że zapytanie ofertowe dotyczy różnych zadań, dla każdego zadania należy wykonać odrębny kosztorys ofertowy. Zadania mogą być wykonywane przez różnych Wykonawców w zależności od tego, która oferta na dane zadanie będzie korzystniejsza cenowo, za wyjątkim zadania 3.7 Olza i Bełszcznica, które wykonuje ten sam Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania konkretnego zadania.

Zmniejszenie lub zwiększenie długości rowu do czyszczenia.

Wykonawca winien udokumentować posiadane doświadczenie obejmujące roboty ziemne w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych - referencje co najmniej na dwie roboty. Oferty niekompletne zostaną odrzucone. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych na zadanie. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.

Załączniki:

- plan sytuacyjny, gdzie zaznaczono odcinki rowów przewidzianych do konserwacji,

- wzór według, którego Wykonawca winien przygotować ofertę.

Z up.Wójta

Justyna Markiewicz

Kierownik Referatu Rolnictwa I Gospodarki Gruntami