

RL.7021.2.00012.2021

ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający - Gmina Gorzyce

2. Przedmiot zamówienia - "**Wykonanie bieżącej konserwacji rowów na terenie Gminy Gorzyce w 2021 r.**" -**etap II**

3. Zakres poszczególnych zadań i termin realizacji zamówienia dla zadania:

3.1. Konserwacja rowu położonego w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzycach na długości 120 mb

3.2. Konserwacja rowu w rejonie ul. Dworcowej w Olzie na długości 175 mb

3.3. Konserwacja rowu położonego w rejonie ul. Polnej w Czyżowicach na długości 400 mb

3.4. Konserwacja rowu w rejonie ul. Rogowiec 15 i 85 w Rogowie na długości 100 mb

4. Okres gwarancji dla zadania 3.1 -

5. Termin wykonania prac do dnia 19.11.2021 r.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

- pocztą na adres: Urząd Gminy w Gorzycach ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce,

- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy,

- e-mailem (skan oferty) na adres: gorzyce@gorzyce.pl

- **oferty powinny być złożone** na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia **06.10.2021 r. do godz. 15:00.**

Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Gorzycach najpóźniej w w/w terminie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Warunki płatności - wynagrodzenie brutto płatne po prawidłowym wykonaniu zadania w terminie 30 dni od dostarczenia faktury do Urzędu Gminy w Gorzycach.

8 Osoba upoważniona do kontaktów - Pani Agnieszka Kuczok tel. 32 451 30 56 wew. 38

9. Inne informacje

Rowy stanowią mienie komunalne Gminy Gorzyce. Do oferty wykonawcy należy dołączyć kosztorys ofertowy przygotowany **na podstawie oględzin rowu w terenie w zakresie zadania nr 3.1.** oraz załączonych przedmiarów dla pozostałych zadań. Lokalizację rowów zaznaczono na załącznikach mapowych. W przypadku wątpliwości miejsca położenia rowu ustala się termin oględzin na dzień 01.10.2021 r. o godz. 12.00 - miejsce spotkania Urząd Gminy Gorzyce ul. Kościelna 15.

W zadaniu 3.1 przewiduje się prace polegające na ponownym ułożeniu obsuniętych płyt betonowych na skarpach rowu na łącznej długości 97 mb.

Koryto rowu jest umocnione elementami betonowymi na wysokość 1m, w dnie ułożone są korytka betonowe. Wysokość skarp od 1,5 m do 2 m.

- Na odcinku ok. 62 mb elementy umocnienia skarp rowu (obustronnie) należy rozebrać i ułożyć na nowo na podsypce z przybiciem kołkami (cztery kołki na płytę).

- Na odcinku 35 mb skarpy rowu również należy rozebrać i ułożyć ponownie na podsypce z przybiciem kołkami (cztery kołki na płytę), dodatkowo wykosić na całej wysokości oraz wyciąć pojedyncze zakrzaczenia i gałęzie drzew.

- Na odcinku 23 mb skarpy rowu należy jedynie wykosić.

Po wykoszeniu roślinność uprzętać.

Rów znajduje się wśród zabudowy mieszkaniowej, przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego, należy zapoznać się ze stanem i lokalizacją rowu.

Zadanie 3.2 – kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru

Zadanie 3.3 – kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru

Zadanie 3.4 – kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru

Przed wyceną zadań należy zapoznać się z lokalizacją i warunkami dojazdu do rowów.

Z uwagi na to, że zapytanie ofertowe dotyczy różnych zadań, dla każdego zadania należy wykonać odrębny kosztorys ofertowy. Zadania mogą być wykonywane przez różnych Wykonawców w zależności od tego, która oferta na dane zadanie będzie korzystniejsza cenowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania konkretnego zadania.

Wykonawca winien udokumentować posiadane doświadczenie obejmujące roboty ziemne w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych - referencje co najmniej na jedną robotę. Oferty niekompletne zostaną odrzucone. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena.

Jeżeli dla danego zadania zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych na to zadanie. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.

Załączniki:

- przedmiary
- plan sytuacyjny, gdzie zaznaczono odcinki rowów przewidziane do konserwacji
- wzór według, którego Wykonawca winien przygotować ofertę.