

RL.7021.2.00012.2021

ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający - Gmina Gorzyce

2. Przedmiot zamówienia - **Wykonanie bieżącej konserwacji rowów na terenie Gminy Gorzyce w 2021 r."**

3. Zakres poszczególnych zadań i termin realizacji zamówienia dla zadania:

3.1. Osiny – Konserwacja rowu położonego w rejonie ul. Łąkowej na długości 221 mb – termin wykonania do dnia 30.06.2021 r.

3.2. Odra - Konserwacja rowu położonego pomiędzy ul. Rogowską a ul. Nową w kierunku cieku Łęgoń i na długości 170 mb - termin wykonania do dnia 15.09.2021 r.

3.3. Kolonia Fryderyk - Konserwacja rowu położonego w rejonie budynków komunalnych przy ul. Leśnej i ul. Kopalnianej na długości 336 mb - termin wykonania do dnia 30.06.2021 r.

3.4. Uchylsko - Konserwacja rowu w rejonie ul. Wiejskiej w kompleksie pól uprawnych na długości 250 mb - termin wykonania do dnia 30.09.2021 r.

3.5. Gorzyce – Ustabilizowanie koryta rowu w rejonie ul. Kopernika w na długości 75 mb - termin wykonania do dnia 12.07.2021 r.

4. Okres gwarancji dla zadania 3.5 - w/g oferty Wykonawcy

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

- pocztą na adres: Urząd Gminy w Gorzycach ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce,
- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy,
- faksem nr 324513056,

- e-mailem (skan oferty) na adres: gorzyce@gorzyce.pl

- oferty powinny być złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00. Oferty Rozpatrywane będą tylko te, które wpłyną do Urzędu Gminy w Gorzycach najpóźniej w w/w terminie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Warunki płatności - wynagrodzenie brutto płatne po prawidłowym wykonaniu zadania w terminie 30 dni od dostarczenia faktury do Urzędu Gminy w Gorzycach.

7 Osoba upoważniona do kontaktów - Pani Agnieszka Kuczok tel. 32 451 30 56 wew. 38

8. Inne informacje

Rowy stanowią mienie komunalne Gminy Gorzyce. Do oferty wykonawcy należy dołączyć kosztorys ofertowy przygotowany **na podstawie oględzin rowów w terenie**. Lokalizację rowów zaznaczono na załącznikach mapowych.

W przypadku wątpliwości miejsca położenia rowu ustala się termin oględzin na dzień 25.05.2021 r. o godz. 11.00 - miejsce spotkania Urząd Gminy Gorzyce ul. Kościelna 15.

W zadaniu 3.1 przewiduje się prace polegające na wykoszeniu, wygrabieniu i odmuleniu rowu o długości 221 mb, szerokość rowu w dnie do 0,60 m, wysokość skarp do ok. 1,5 m. Zamulenie rowu na odcinku 83 m- ok. 0,30 m, - prace wykonać ręcznie, na odcinku 138 m – od 05, do 0,80 m, zamulenie przepust fi 800 mm ok. 1/4 średnicy, długość przepustu 4m. Na odcinku 138 mb rowu, należy przewidzieć wywóz odkładu pochodzącego z odmulenia tego odcinka, z uwagi na to, że rów znajduje się wzdłuż drogi.

W zadaniu 3.2 przewiduje się prace polegające na wykoszeniu, wygrabieniu rowu na długości 170 mb, szerokość w dnie 0,60 m, wysokość skarp pow. 1,5 m. Rów

znajduje się wzdłuż pól uprawnych. Występują pojedyncze zakrzaczenia głównie dzika róża o powierzchni w skupisku do 25 m² każde. Na odcinku ok. 40 m górna skarpa rowu porośnięta pojedynczymi drzewami owocowymi o obwodzie do 60 cm, które należy wyciąć z koryta rowu, po wycince teren uprzątnąć. Urobek rozplantować wzdłuż rowu.

W zadaniu 3.3 przewiduje się prace polegające na wykoszeniu, wygrabieniu i odmuleniu rowu o długości 336 mb, szerokość w dnie do 0,60 m, wysokość skarp do ok. 1 -1,5 m, Na wylocie przepustu pod drogą publiczną przewiduje się umocnienie dna i skarpy rowu elementami betonowymi na długości ok 2 m. Zamulenie rowu ok. 0,40-0,50 m. Urobek rozplantować wzdłuż rowu. Należy przewidzieć niezbędną przycinkę gałęzi drzew znajdujących się na górnej skarpie rowu oraz wykoszenie terenu wzdłuż rowu pasem o szerokości do 2 m. Gałęzie po przycince uprzątnąć.

W zadaniu 3.4. przewiduje się prace polegające na wykoszeniu, wygrabieniu i odmuleniu rowu o długości 250 mb, szerokość w dnie do 0,60 m, wysokość skarp pow. 1 m. Należy przewidzieć wykoszenie terenu wzdłuż rowu pasem o szerokości do 2m. Zamulenie rowu 0,30 m-0,40 m. Rów znajduje się wśród pól, urobek rozplantować wzdłuż rowu.

W zadaniu 3.5 przewiduje się prace polegające na umocnieniu skarpy rowu jednostronnie płytą betonową o wymiarach 90x60x10 cm pasem na wysokość 0,60 m z przybiciem kołkami (dwa kołki na płytę), na długości 71 mb. Umocnienie na gotowej podsypce.

Z uwagi na to, że zapytanie ofertowe dotyczy różnych zadań, dla każdego zadania należy wykonać odrębny kosztorys ofertowy. Zadania mogą być wykonywane przez różnych Wykonawców w zależności od tego, która oferta na dane zadanie

będzie korzystniejsza cenowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania konkretnego zadania.

Wykonawca winien udokumentować posiadane doświadczenie obejmujące roboty ziemne w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych - referencje co najmniej na jedną robotę. Oferty niekompletne zostaną odrzucone. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena.

Jeżeli dla danego zadania zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych na to zadanie. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.

Załączniki:

- plan sytuacyjny, gdzie zaznaczono odcinki rowów przewidziane do konserwacji
- wzór według, którego Wykonawca winien przygotować ofertę.